



Come indicato nella mail inoltro la planimetria dell'area antistante l'edificio con indicate le aree di intervento; di seguito l'elenco delle attrezzature e del materiale oltre che dei lavori (indicati in giallo) di cui si chiede preventivo:

	lavori	quantità
1.01	Lavori di pulizia generale dell'area di intervento, compreso eliminazione di parte di siepe esistente, taglio a raso della ceppaia esistente, lavorazione del terreno e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, modellamento del terreno per la realizzazione delle quote, aggiunta di ammendanti e concimazione organico minerale. E compreso il carico e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta; a corpo	1
Fornitura attrezzature e materiali		
2.01	Fornitura di carriola multiuso rotonda, Design moderno; Pratica e maneggevole. Si può trainare anche con una sola mano; Totalmente in materiale plastico, completa di ruote; Dimensioni d'ingombro: cm 53 x 57 x h 88,5; Capacità litri 55t; cad	2
2.02	Fornitura di innaffiatoio professionale; Pratico e funzionale; in materiale plastico resistente, Colore verde; 5lt; cad	5
2.03	Fornitura di paletta e trapiantatore a manico corto; cad	5
2.04	Fornitura di zappetta punta quadra e tridente, a manico corto; cad	5
2.05	Fornitura di rastrello, a manico corto; cad	5
2.06	Fornitura di Zappetta quadra bidente con manico legno in legno; cad	5
2.07	Fornitura di Zappa leggera con manico lungo in legno; cad	5
2.08	Fornitura di Rastrello 12 denti con manico lungo in legno; cad	5
2.09	Fornitura di piante officinali v.14 tipo: Salvia, Maggiorana, Rosmarino prostrato, Timo, Melissa; cad	125
2.10	Fornitura e posa di fontanella in pietra ricostruita, compreso rubinetto e raccorderia varia; cad	2
2.11	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con alimentazione a batteria 9V. Trasmissione dati infrarossi, bluetooth. involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto 4 stazioni; cad	1
2.12	Fornitura e montaggio di serra modello DOROTIS MAXI delle dimensioni 185x248xh209cm, composta: Porta ad apertura laterale e finestrino sul tetto a vasistas; Base di appoggio in acciaio zincato compresa nella struttura; Superficie coperta 4,58 mq; Pannelli in policarbonato trasparenti. Filtrano il 99% dei raggi dannosi; Resistenza al vento fino a 90 Km/h. Resistenza carico neve 80 Kg/mq. E' inoltre compresa la fornitura di n.2 scaffali e ripiani e n.1 serra interna a 4 ripiani; a corpo	2
2.13	Fornitura di Stazione meteorologica 7-IN-1 WLAN BRESSER 8giorni 4 CAST. Stazione meteo solare con previsione meteo per 8 giorni. La centralina mostra temperatura, umidità, precipitazioni e velocità del vento; cad	1
2.14	Fornitura di cassetta in LAMIERA ZINCATA delle dimensioni 255x500cm, no coibondazione; cad	1
2.15	Fornitura di materiale per la realizzazione di impianto a goccia per l'area dedicata agli orti. E' compresa la fornitura di: tubo ala gocciolante autocompensante, marrone diam. 16 mm, spessore 1,1 mm distanza gocciolatori 33 cm, portata 2,3 l/h, filtrazione consigliata 120 mesh; materiali minuti, elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, pozzetto rettangolare per alloggiamento elettrovalvole, tubo polietilene PN10 diam.32 per linea principale; a corpo	1
2.16	Realizzazione di orto rialzato delle dimensioni 300x120xh44cm, mediante fornitura e posa di blocchi di tufo, fornitura e posa di telo interno in polipropilene e riempimento con terriccio specifico; CAD	4
2.17	Realizzazione di pavimentazione in granigliato 40x40cm, posata su letto di sabbia e stabilizzato, compreso intaso delle connessioni con sabbia e preparazione del sottofondo; al mq	20
2.18	Realizzazione di siepe di Alloro v.18 h 60/80; al ml	50
2.19	Fornitura e posa in opera di rete frangivista/ombreggiante 90%, da fissare su recinzione; al ml	15