



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"Giovanni ARPINO"**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado
Sede: Via Giansana, 37 12048 - SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)

Tel 0172 54136 – 54137

Ambito Territoriale n.19 CN3

e-mail: cnic817008@istruzione.it e-mail certificata: cnic817008@pec.istruzione.it

C.F.: 91020950043

URL: <http://www.istitutogiovanniarpino.edu.it>

Codice univoco per fatturazione: UF526B Codice IPA istsc_cnic817008

CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER L'AVVIO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA ACQUISTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
 MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
 Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università
 Investimento 3.2 Scuola 4.0 "Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"
AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-12838 CUP H24D22002810006 CIG SIMOG

OGGETTO: Capitolato tecnico e Progetto Esecutivo per tinteggiatura aule Progetto PNRR Scuola 4.0

La fornitura include:

- l'attrezzatura necessaria alla realizzazione del servizio di tinteggiatura;
- predisposizione delle aule/locali/spazi alla tinteggiatura con copertura di eventuali mobili;
- protezione porte, finestre interruttori, schermi;
- rispristino delle parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione di fissativo;
- tinteggiatura delle pareti laterali e dei soffitti con traspirante ove necessario (n. 2 mani);
- smaltatura della zoccolatura ove prevista;
- riordino del locale con spostamento arredi presenti
- smaltimento dei rifiuti.

Come da planimetria allegata:

DESCRIZIONE	Dettaglio interventi
Aula 19 SB Sensoriale 1° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 27 SB 1° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 26 SB 1° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Auletta adiacente e Serv. Ig. 1° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, stesura di 2 mani di traspirante, tinteggiature del soffitto e pareti non piastrellate.
Aula 15 SB 1° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 11 SB 1° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 43 SB 2° P Secondaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 35 SB 2° P Primaria	Carteggiatura del controsoffitto dove è presente il cartongesso, una mano di fissativo, 2 mani di traspirante, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 12 SB 2° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 50 SB 2° P Primaria	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Aula 4 e Serv. Ig. SB P. Terra	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, stesura 2 mani di tinta a scelta, tinteggiatura del soffitto e pareti, tinteggiatura con stesura 2 mani di traspirante nel servizio igienico presente.
Aula 2 SB P. Terra	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti.
Aula 5 Sanfrè Sensoriale P. rialzato	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.
Atrio Sanfrè P. rialzato	Ripristino parti deteriorate, stuccatura, carteggiatura, applicazione fissativo, tinteggiature del soffitto e pareti, smaltatura della zoccolatura.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Condizioni generali: Tutti i materiali devono rispondere ai principi DNSH ed ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Materiali e manodopera inclusi
Esecuzione lavori: entro il 31/03/2024 secondo il calendario da concordare con l'amministrazione.
Pagamento: entro 60 gg data fattura previo ricevimento Fondi PNRR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna GIORDANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FIRMA PER ACCETTAZIONE

E.S.C. Srls

Il presente disciplinare deve essere firmato per accettazione