



COMPUTO METRICO

CIG:

Voce	Descrizione	UM
R1.1	Rimozione di condotte in alluminio per la distribuzione di aria situato nel locale tecnico compresa la rimozione di tutti i componenti quali: e delle staffe ed ancoraggi. compreso ogni onere per: smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari (realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.	a corpo
R1.2	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.	a corpo
R1.3	Chiusura fori a solaio per il passaggio di canali precedentemente rimossi con la formazione di tappi con lastra di cartongesso e idoneamente tassellati comprensivo del taglio raso solaio della canalizzazione d'innesto.	a corpo
R2.1	Ripristino intonaco interno in malta mista di calce e cemento, per le pareti verticali, previa applicazione di particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stesa a pennello, rullo o spruzzo, nelle quantità necessaria, onde garantire maggiore e migliore adesione tra il vecchio ed il nuovo, e successivo ripristino dell'intonaco dato in doppio strato, il primo tirato alla staggia, il secondo a perfetto frattazzo. Compreso: opere provvisoriale per installazione materiali e lavorazione in sicurezza, l'uso dei ponteggi di cantiere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	a corpo
T1.1	Idropittura lavabile per interno a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati, aspetto opaco, di ottime caratteristiche di copertura e bianchezza, elevata lavabilità, dato a pennello o a rullo con due mani di colore diluito con acqua al 30%, tempo tra una mano e l'altra 4 ore minimo, previa scartavetratura delle superfici, stuccatura di crepe e fori, eventuale raschiatura di vecchie tinte e successiva preparazione della superficie con mano di fondo pigmentato alla pliolite (dove necessario). Compreso: opere provvisoriale per installazione materiali e lavorazione in sicurezza, i ponteggi, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	a corpo
M1.1	Manutenzione ed eventuale ripristino degli infissi relativi alle superfici vetrate, con verifica dello stato fisico, tenuta all'acqua piovana esterna e regolare funzionamento dei gruppi motorizzati per l'apertura degli stessi a fini di ricambio d'aria.	a corpo
S1.1	Smontaggio dei gruppi termoventilanti esistenti, con chiusura del circuito idraulico di alimentazione tramite serrande manuali e posa in opera di n.4 blindosbarre per impianti di illuminazione della lunghezza di m.3 cadauna, di fornitura del cliente, da posizionarsi a quota 3,5 mt in 2 file equamente distribuite, con aggancio al soffitto alla quota maggiore del locale.	a corpo

- P1.1** Fornitura e posa in opera di lastra in polistirene espanso estruso monostato con pelle superficiale liscia e con finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC, HCFC, HFC tipo Styrodur 2500C spessore 20mm. a corpo
- P1.2** Fornitura e posa in opera di pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm a corpo
- P1.3** Battiscopa. Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere. a corpo

Riferimenti metrici come da misure rilevate da Vs personale in sede di sopralluogo.

Sono da considerarsi esclusi:

- Permessi o suoli pubblici;
- Fornitura di acqua
- Fornitura di energia elettrica
- Pratiche edilizie (se necessarie) Scia, Cil, ecc..
- Pratiche edilizie per spostamento cavi Enel, Telecom o altri enti;
- Danni a condutture o cose se non segnalati prima dalla committenza;
- Quant'altro non espressamente descritto.

2

Altri elementi utili alla definizione del rapporto contrattuale: : reperibili nella bozza di contratto.