



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica, Made in Italy
Servizi commerciali, Servizi per la Sanità e Ass. Sociale



Ufficio del Dirigente Scolastico
elena.accorsi@ipsia100.it

DESCRIZIONE LAVORI

Piccoli adeguamenti impianti elettrici Aula Magna

CIG: da attribuire in sede di affidamento

1. Fornitura e posa di 20 mt. di canale in PVC bianco 60x40 completo di tutti gli accessori e scatole di derivazione necessari.
2. Fornitura e posa di linea forza motrice per n.ro 4 punti prese 16A in cavo FG16OM16 3G2,5 LSZH.
3. Allaccio su interruttore di scorta esistente in Quadretto di Zona.
4. Fornitura e posa cavo Quiklok Box 605-20K stage box audio system.

Sono da considerarsi esclusi:

- Certificazione;
- quant'altro non espressamente descritto.

Importo dei lavori oggetto di ribasso: € 1.900,00= al netto di ogni onere fiscale

Altri elementi utili alla definizione del rapporto contrattuale: reperibili nella bozza di contratto.

FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004724 - 05/05/2026 - II.5 - I
FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO DETERMINE - 0000071 - 05/05/2026 - UNICO - I