

DESCRIZIONE LAVORI (rif. progetto esecutivo dell'intervento)
CIG: da attribuire in sede di affidamento

1. Rimozione vecchi corpi illuminanti con smaltimento a pubblica discarica nel rispetto delle disposizioni RAEE;
2. F.e.p.o. di 12 nuovi corpi illuminanti tipo panel led PALMA+ 60x60, comprensiva di collegamenti e quota parte cavi di collegamento, con comando in doppia accensione;
3. F.e.p.o. di centralino da parete in esecuzione da esterno in materiale plastico completo di:
 - a) n.1 sezionatore generale quadro
 - b) n.6 interruttori MGT 1P+N 16A 6KAquote parti canaletta pvc di dimensioni adeguate cavo alimentazione in derivazione da interruttore esistente;
4. F.e.p.o. di n. 4 coppie di colonne in tubazione acciaio zincato D.32 fissate ai banchi ed al soffitto a mezzo di apposite staffe per l'alimentazione delle quattro isole, così come espresse in elaborato grafico;
5. F.e.p.o. di n.7 torrette elettrificate bifacciali complete di n.4 prese schuko;
6. F.e.p.o. di n.7 torrette dati bifacciali complete di n.2 prese schuko n.4 prese dati cat.6 comprensiva di quota parte cavo dati Cat.6 e tubazioni di contenimento per connessione patch panel e patch panel completo di prese RJ45;
7. F.e.p.o. di n.3 punti alimentazione postazione Monitor composta da n.2 custodia da esterno parete complete di 2 schuko e una presa cat.6 comprensiva di quota parte cavo dati Cat.6 e tubazioni di contenimento;
8. F.e.p.o. di punto di alimentazione docenti completo di n.2 custodia da esterno parete completa di 3 schuko e due prese cat.6 comprensiva di quota parte cavo dati Cat.6 e tubazioni di contenimento;
9. Fornitura di nr. 14 torrette monolyto unica 8/12 mod.vert./oriz. Bi.

Sono da considerarsi esclusi:

- certificazione linee dati;
- quant'altro non espressamente descritto.

Altri elementi utili alla definizione del rapporto contrattuale: reperibili nella bozza di contratto.