

COMUNE DI SIENA

Installazione dell'impianto di condizionamento (uffici amministrativi e sale polifunzionali del Conservatorio) all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

Prato di Sant'Agostino, 2 – Siena

Variante n.1

G1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

Dicembre 2020

RICHIEDENTE

Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"



SIT INGENGERIA

SERVIZI DI INGEGNERIA - Strada di Busseto 18 (SI) - tel/fax: 057747463

Ing. Francesco Vannini
Collaboratori
Ing. Daniele Pratelli
Ing. Monica Lotti

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 8'636,32 |
| | SICUREZZA (SbCat 6) | | | | | | | | |
| 5 / 76 NP1 07/12/2020 | Tavoloni spessore 5 sottotetto con materiale a perdere. Opera con difficoltà da eseguire (ponti abete). Montaggio, smontaggio e materiale a perdere. Area ponteggio Aula Auditorium *2,00*10,00 Area ponteggio Aula Auditorium *2,50*6,25 Corridoio di ingresso *2,00*10,00 | | 2,00 2,50 2,00 | 10,00 6,25 10,00 | | | 20,00 15,63 20,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 55,63 | 57,60 | 3'204,29 |
| 6 / 85 NP12 07/12/2020 | Smaltimento lana di roccia presente nel controsoffitto delle aule didattiche (da verificare lo spessore ed i pesi della lana di roccia), N° 13 bigbag , Trasporto a Discarica, Utilizzo di Ragno x movimentazione lana di roccia , Compilazione formulario 1,00 | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 5'746,00 | 5'746,00 |
| 7 / 86 NP13 07/12/2020 | Analisi di laboratorio per smaltimento Lana di roccia e Cartongesso 1,00 | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 1'200,00 | 1'200,00 |
| 8 / 88 TOS19_17.N 05.003.030 07/12/2020 | Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Ponteggio Aula Auditorium *4,00*12,600*5,400 Ponteggio Aula Auditorium *5,00*1,800*5,400 Ponteggio Aula Multimediale *3,00*12,600*5,400 Ponteggio Aula Multimediale *4,00*1,800*5,400 | | 4,00 5,00 3,00 4,00 | | 12,600 1,800 12,600 1,800 | 5,400 5,400 5,400 5,400 | 272,16 48,60 204,12 38,88 | | |
| | SOMMANO... | m² | | | | | 563,76 | 8,21 | 4'628,47 |
| 9 / 89 TOS19_17.N 05.003.031 09/12/2020 | Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Vedi voce n° 88 [m² 563.76] | | | | | | 563,76 | | |
| | SOMMANO... | m² | | | | | 563,76 | 3,52 | 1'984,44 |
| 10 / 90 TOS19_17.N 05.003.032 07/12/2020 | Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Vedi voce n° 88 [m² 563.76] | | | | | | 563,76 | | |
| | SOMMANO... | m² | | | | | 563,76 | 1,27 | 715,98 |
| 11 / 91 TOS19_17.N 05.009.022 07/12/2020 | Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese Ponteggio Aula Auditorium *7,00*12,600 Ponteggio Aula Auditorium *7,00*1,800 Ponteggio Aula Multimediale *7,00*5,000 Ponteggio Aula Multimediale *7,00*1,800 | | 7,00 7,00 7,00 7,00 | | 12,600 1,800 5,000 1,800 | | 88,20 12,60 35,00 12,60 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 148,40 | 19,32 | 2'867,09 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 28'982,59 |

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"

COMMITTENTE: Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"