



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 ~ Cod. Fatturazione Elettronica UFDXM8



Prot. *vedi segnatura*

Macerata, *vedi segnatura*

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V- Priorità d'investimento: 13i- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia"- Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia". Progetto 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia.

**DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDIMENTO AI SENSI DALL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, PREVIA RICHIESTA DI 2 PREVENTIVI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO E GIOCHI DA ESTERNO PER UN IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO STIMATO DI €. 32.000,00 +IVA
LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO**

CNP: 13.1.5A -FESRPON-MA-2021-110CUP: F84D22001480006

CUP: F84D22001480006

CIG: Z683A4A76D

Con la presente si richiede l'invio del Vs miglior preventivo per la fornitura e posa in opera del materiale avente le seguenti caratteristiche minime:

- n. 2 MODULI COMPOSTI DA: N° 1 TORRE A DOPPIA PEDANA H100 DI CUI UNA COPERTA, N° 1 RISALITA CON SCALE, N° 2 PANNELLI IN POLIETILENE, N° 2 SCIVOLI H100, N° 1 RISALITA CON PEDANETTE, N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI.

CARATTERISTICHE MINIME:

STRUTTURA PORTANTE DELLA TORRETTA FORMATA DA PALI IN LEGNO TRATTATI PER ESTERNO LATO MINIMO 10 CM O LEGA DI ALLUMINIO SPESSORE MINIMO 3 mm TONDI DIAMETRO MINIMO 114 mm. PANNELLI PROTEZIONE LATERALI IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA' SEZIONE MINIMA MM 980 X 900 X 70. O LEGNO TRATTATO PER ESTERNO STESSA SEZIONE

MINIMO N° 2 PIANI DI CALPESTIO QUADRATO REALIZZATI CON TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO RIVESTITA CON BAGNO DI GOMMA ANTISCIVOLO.

MINIMO N° 1 TETTOIA 4 FALDE IN POLIETILENE ROTAZIONALE O LEGNO

MINIMO N° 2 SCIVOLO SINGOLO H 100 IN POLIETILENE ROTAZIONALE, COMPLETO DI PANNELLO DI USCITA SCIVOLO IN POLIETILENE ROTAZIONALE.

MINIMO N° 4 MANIGLIONI DI PRESA E PROTEZIONE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.

MINIMO N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: v LUNGHEZZA CM 514, LARGHEZZA CM 424, ALTEZZA CM 326, ALTEZZA

Firmato digitalmente da MILCO CALZETTI

PIANO CALPESTIO CM 100. v AREA IMPATTO : CM 914X725

COMPENSIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N°2 CASSETTA COMPOSTE DA:

CASSETTA, N°1 PANCA, N°1 TAVOLO,

CASSETTA COSTRUITA IN POLIETILENE COLORATO E/O IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE INDICATIVE:

STRUTTURA PORTANTE IN 4 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70 CON PIEDE IN ACCIAIO ZINCATO.

PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO Sezione MINIMA mm 35X90X1400, SOSTENUTO DA 2 TAVOLE Sezione MINIMA 45X90.

TETTO A 2 FALDE IN POLIETILENE COLORATO DIMENSIONE MINIMA mm 950X1500X15

N°2 PANNELLI SAGOMATI DI ENTRATA IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1250X230X15 Spessore e mm 1450X530X15 Spessore.

N°1 PANNELLO LATERALE IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1360X1120X15 Spessore.

N°1 PANNELLO FONDO CASSETTA IN POLIETILENE COLORATO Sezione MINIMA mm 1500X1380X15. • N°1 PANCA CON GAMBE DI APPOGGIO SEZ. MINIMA 70X70,

STRUTTURA TAVOLO CON PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70,

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 150, Larghezza cm 168, Altezza cm 170 • AREA DI IMPATTO cm 442X438.

COMPENSIVO DI VITI E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 2 MODULI COMPOSTI DA

N°1 CASSETTA A PIANTE ESAGONALE CON TETTO RAMPE E PANNELLI GIOCABILI.

CASSETTA COSTRUITA IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE MINIME: • STRUTTURA PORTANTE IN 12 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 90X90 IN LAMELLARE.

PIANO DI CALPESTIO IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LEGNO MASSELLO SEZ. 45 X 90 mm.

RAMPA DI SALITA IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LENGO MASSELLO.

TETTO A 6 FALDE IN MULTISTRATO SP. MINIMO 18 mm LAVORATO A PANTOGRAO CON MONTANTI E COPRIFILO IN LENGO MASSELLO. •

N. 4 PANNELLI GIOCABILI IN POLIETILENE

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 340, Larghezza cm 477, Altezza cm 327. • AREA DI SICUREZZA cm 640 X 777

COMPENSIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 1 GAZEBO COSTRUITO INTERAMENTE IN LEGNO LAMELLARE NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE MINIME:

N° 4 PALI PORTANTI QUADRI IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 90 X 90 CON SAGOMATURA A QUADRIFOGLIO

N° 4 TRAVI DI IMBRACO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X120 X 4000 FISSATI AI PALI PORTANTI

N° 8 COLMI TETTO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X 120 X 3000 N

COPERTURA CON TELO IN PVC

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM. 403 X 324 X 290 H + CM. 50 DA AFFOGARE IN CLS

COMPENSIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

L'impegno massimo previsto per la fornitura è stimato in €. 32.000,00 + IVA, , comprensivo di . 150,00 per oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico.

Saranno presi in considerazione solo preventivi a corpo e accompagnati dalle schede tecniche dei prodotti offerti.

Se interessati si prega di far pervenire alla PEC di questo Istituto, indicata in intestazione, entro e non oltre il giorno 24/03/2023, il modulo di preventivo allegato (allegato 1) compilato in ogni sua parte e accompagnato dalle schede tecniche dei prodotti offerti.

La presente richiesta di preventivo non costituisce vincolo nei confronti dell'Istituto, che rimane libero di procedere alla stipula o meno del contratto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Milco Calzetti

Firmato digitalmente ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Si allega:

- 1) Modulo di preventivo