

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Secondaria DUE CARRARE (Moro)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa canalina e scatola per punto rete	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	40
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	110
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE 1375055-2	AC	12
Pannello di permutazione 24 posizioni	COMMSCOPE AMP 2153437-1	AC	1
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	3
Certifica punti rete		AC	8
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	PZ	8
Switch 24 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-24G 2SFP POE+ L2 RACK-1U J9983A	PZ	1
Fornitura e posa nuovi access point	Cambium XV2-2	AC	8
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWS-1000/RK (1000VA/800W) posa RACK o TOWER	AC	2

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Primaria DUE CARRARE (Da Vinci)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa rack dati	Armadio 19" 16 U prof 500 I-CASE EW-2015BK5	AC	1
Fornitura e posa canalina di alimentazione rack	I-CASE STRIP-81U	PZ	1
Fornitura e posa canalina	BOCCHIOTTI canalina TA-N 80x40 W B01850	MT	20

	BOCCHIOTTI scatola di derivazione SDN2 W B02286	PZ	2
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete AP	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	60
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete AULE	VIMAR supporto 3M+viti 14613	PZ	15
	VIMAR placca 3M bianco 14653.01	PZ	15
	VIMAR adattatore per RJ45 14338.C	PZ	15
	VIMAR copriforo 14041	PZ	30
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	1030
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE 1375055-2	AC	48
Pannello di permutazione 24 posizioni	COMMSCOPE AMP 2153437-1	AC	2
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	5
Fornitura e posa kit viti+dadi	NETLEO NTL6122316	PZ	1
Certifica punti rete		AC	24
Fornitura e posa patch cord lato utente	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 3	AC	15
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-020 Patch cord CAT 6 mt 2	PZ	15
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	PZ	9
Switch 48 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-48GV2 4SFP POE+ L2 RAC-1U J9984A	PZ	1
Switch 24 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-24G 2SFP POE+ L2 RACK-1U J9983A	PZ	1
Fornitura e posa nuovi access point	Cambium XV2-2	AC	9
Configurazione nuovi apparati		AC	1

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Secondaria-Primaria BATTAGLIA TERME (Volta-Marconi)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete	BOCCHIOTTI canalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	30
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	320
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE AMP1375055-2	AC	18
Pannello di permutazione 24 posizioni	COMMSCOPE AMP 2153437-1	AC	3
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	5
Fornitura e posa kit viti+dadi	NETLEO NTL6122316	PZ	1
Certifica punti rete		AC	14
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-020 Patch cord CAT 6 mt 2	PZ	40
Fornitura e posa patch cord da lato utenza	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 3	AC	40
Switch 48 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-48GV2 4SFP POE+ L2 RAC-1U J9984A	PZ	2
Switch 24 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-24G 2SFP POE+ L2 RACK-1U J9983A	PZ	3
Fornitura e posa nuovi access point	Cambium XV2-2	AC	14
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Suite AWEGO con servizi 3 anni	APPLIANCE + SOFTWARE PFSense	AC	1
Fornitura e posa switch gestione AWEGO	SWITCH 5P LAN GIGABIT TP-LINK TL-SG105E EASY SMART	AC	1
Fornitura e posa firewall	MIKROTIK RB750GR3	AC	1
Configurazione AWEGO		AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWC-L1000 (1000VA/600W) posa fuori RACK con cavi di alimentazione	AC	4

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Secondaria GALZIGNANO (Sartori)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	30
	BOCCHIOTTI scatola 3 moduli SMN W B06804	PZ	2
	VIMAR supporto 3M+viti 14613	PZ	2
	VIMAR placca 3M bianco 14653.01	PZ	2
	VIMAR adattatore per RJ45 14338.C	PZ	2
	VIMAR copriforo 14	PZ	4
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	110
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	1
Certifica punti rete		AC	3
Fornitura e posa patch cord lato utenza	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	AC	9
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-020 Patch cord CAT 6 mt 2	PZ	3
Switch 24 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-24G 2SFP POE+ L2 RACK-1U J9983A	PZ	1
Fornitura e posa nuovi access point	Cambium XV2-2	AC	9
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Suite AWEGO con servizi 3 anni	APPLIANCE + SOFTWARE PFSENSE	AC	1
Fornitura e posa switch gestione AWEGO	SWITCH 5P LAN GIGABIT TP-LINK TL-SG105E EASY SMART	AC	1
Fornitura e posa firewall	MIKROTIK RB750GR3	AC	1
Configurazione AWEGO		AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWS-1000/RK (1000VA/800W) posa RACK o TOWER	AC	1

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Primaria GALZIGNANO (Da Vinci)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete nuovi	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	50
	BOCCHIOTTI scatola 3 moduli SMN W B06804	PZ	8
	VIMAR supporto 3M+viti 14613	PZ	15
	VIMAR placca 3M bianco 14653.01	PZ	15
	VIMAR adattatore per RJ45 14338.C	PZ	15
	VIMAR copriforo 14	PZ	30
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	550
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE 1375055-2	AC	30
Pannello di permutazione 24 posizioni	COMMSCOPE AMP 2153437-1	AC	1
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	2
Fornitura e posa kit viti+dadi	NETLEO NTL6122316	PZ	1
Certifica punti rete		AC	15
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	AC	25
Fornitura e posa patch cord lato utenza	INTELLINET ICOC U6-6U-020 Patch cord CAT 6 mt 2	PZ	15
Swich 48 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-48GV2 4SFP POE+ L2 RAC-1U J9984A	PZ	1
Fornitura e posa nuovi access point	Cambium XV2-2	AC	6
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Fornitura e posa firewall	MIKROTIK RB750GR3	AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWC-L1000 (1000VA/600W) posa fuori RACK con cavi di alimentazione	AC	1

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Infanzia GALZIGNANO (Filzi)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa rack dati	Armadio 19" 10 U prof 500 I-CASE EW-2009BK5	AC	1
Fornitura e posa canalina di alimentazione rack	I-CASE STRIP-81U	PZ	1
Punto di alimentazione rack	VIMAR Presa 2P+T 16A universale 00225,B	PZ	1
	CVV FS18R3G2,5	MT	1
Fornitura e posa canalina	BOCCHIOTTI canalina TA-N 80x40 W B01850	MT	2
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete AP	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	20
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	50
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE 1375055-2	AC	4
Fornitura e posa kit viti+dadi	NETLEO NTL6122316	PZ	1
Certifica punti rete		AC	3
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	AC	6
Swich 8 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-8GV2 8GBT POE+ L2 RACK-1U J9982A	PZ	1
Riposizionamento Access Point e integrazione	ACCESS POINT Già IN POSSESSO	AC	2
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Fornitura e posa firewall	MIKROTIK RB750GR3	AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWC-L1000 (1000VA/600W) posa fuori RACK con cavi di alimentazione	AC	1

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Primaria TERRADURA (D'Annunzio)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete AP	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	20
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	100
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE 1375055-2	AC	2
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	1
Certifica punti rete		AC	4
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	AC	10
Switch 8 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-8GV2 8GBT POE+ L2 RACK-1U J9982A	PZ	1
Riposizionamento Access Point e integrazione	riposizionamento 3 ap esistenti + 1 ricondizionato dalla Secondaria Moro	AC	4
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Fornitura e posa firewall	MIKROTIK RB750GR3	AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWC-L1000 (1000VA/600W) posa fuori RACK con cavi di alimentazione	AC	1

PREVENTIVO DA FARE	
CLIENTE	IC CARRARESE EUGANEO
Scuola Primaria CORNEGLIANA (De Amicis)	

LAVORI DA ESEGUIRE	MATERIALI	U.M	Q.tà
Fornitura e posa canalina e scatola per punti rete AP	BOCCHIOTTI minicanalina TMC 25/1x17 W B00603	MT	20
Fornitura e posa cavo UTP CAT 6 per punti rete	COMMSCOPE 1427070-2	MT	150
Cablaggio punti rete lato utente e lato rack	COMMSCOPE 1375055-2	AC	8
Pannello di permutazione 24 posizioni	COMMSCOPE AMP 2153437-1	AC	1
Pannello gestione cavi orizzontale	I-CASE CABLE-BK5	PZ	2
Certifica punti rete		AC	4
Fornitura e posa patch cord lato rack	INTELLINET ICOC U6-6U-010 Patch cord CAT 6 mt 1	AC	10
Swich 8 porte 10/100/1000 POE	HPE SWITCH ETHERNET 1820-8GV2 8GBT POE+ L2 RACK-1U J9982A	PZ	1
Riposizionamento Access Point e integrazione	riposizionamento 3 ap esistenti + 1 ricondizionato dalla Secondaria Moro	AC	4
Configurazione nuovi apparati		AC	1
Fornitura e posa firewall	MIKROTIK RB750GR3	AC	1
Fornitura e posa UPS	ENTRADE SWC-L1000 (1000VA/600W) posa fuori RACK con cavi di alimentazione	AC	1