



**Capitolato tecnico per piccoli adattamenti edilizi da realizzare presso la sede dell'istituto scolastico**

C.U.P.: G44D23000920006

Codiceprogetto M4C1I3.2-2022-961-P-25490

Titolo progetto: Azione1 "Next Generation Classroom"

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							
<u>LAVORI A MISURA</u>							
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. Demolizione di fondello di Separazione		7,40		3,000	22,20		
SOMMANO mq					22,20		
Tinteggiatura aula 5x6 e corridoio con colori lavabili a scelta del Progettista comprensiva di stuccatura piccoli fori e rimozione chiodi					128,00		
SOMMANO mq							



Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. Demolizione di fondello di Separazione		6,30		3,000	18,90		
	SOMMANO mq					18,90		
	Ripristino e adeguamento impianto elettrico nella parete da demolire al fine di rendere l'opera sicura, completa e collaudabile Ripristino Impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 forniture in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40. Ripristino Pavimentazione		6,30	0,300		1,89		
	SOMMANO mq					1,89		
	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato piano o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda. Ripristino mazzette	2,00		0,500	3,000	3,00		
	SOMMANO mq					3,00		
	COLLETTA DI CALCE RISPONDENTE AI C.A.M.. Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. C.A.M.. - Nei casi previsti dal D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). Colletta	2,00		1,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00		
	TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. Tinteggio	2,00		1,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00		

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO

SOMMANO mq