

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



I.C. DON PASQUINO BORGHI R.E.
Via Pascal, 81, 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel.: 0522 585751
E-mail: REIC81400X@istruzione.it - Pec: REIC81400X@pec.istruzione.it
C.F.: 91088320352 - C.M.: REIC81400X

Protocollo come da segnatura

Reggio Emilia, 25/08/2023

Capitolato tecnico - PNRR Scuola 4.0

Avviso Pubblico "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" -

Titolo progetto: UNA SCUOLA DA SOGNO

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20131

CUP: H84D22004890006

TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA

DENOMINAZIONE LOTTO: PNRR Affidamento piccoli interventi edilizi

CIG: A0028F909F

CUP: H84D22004890006

CAPITOLATO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI
PER PICCOLI INTERVENTI EDILIZI NON STRUTTURALI
(Stuccatura e Tinteggio delle pareti ammalorate presenti nelle aule)

Oggetto dell'affidamento

L'affidamento consta di piccoli interventi edilizi non strutturali volti al ripristino del decoro e alla conseguente sanificazione di parte degli ambienti presenti nelle tre scuole Primarie e nella Secondaria di Primo Grado, in particolare fornitura di materiali per stuccatura di pareti, montaggio di paraspigoli e tinteggio e relativa posa in opera.

Aule PNRR interessate:

6 aule nelle 3 Scuole Primarie (due ciascuna)

16 aule nella Scuola Secondaria di 1° grado.

Firmato digitalmente da CAMPO PAOLA

REIC81400X - A1D20AB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007138 - 25/08/2023 - VI.2 - I

Tipologia di intervento:

Scuole primarie: 6 aule medio-piccole, necessità di riprendere buchi, spigoli o porzioni limitate di pareti

Scuola secondaria: 16 aule medio-grandi, necessità di riprendere buchi, spigoli e ampie porzioni di pareti con interventi più significativi.

I piccoli interventi che sono oggetto dell'incarico riguardano:

- 1) fornitura dei paraspigoli;
- 2) fornitura di stucchi e materiale vario;
- 3) fornitura di materiali per tinteggio;
- 4) la stuccatura dei buchi esistenti presenti negli spigoli delle murature e sulle pareti;
- 5) tinteggio con idropittura traspirante a tinte chiare a completa copertura delle superfici;
- 6) stesura dello smalto ad acqua a tinte chiare lavabili per un'altezza di 1,5 m da terra a completa copertura delle superfici;
- 7) tinteggio con smalto ad acqua a tinte chiare della parete su cui è presente la lavagna tradizionale e/o il monitor interattivo nei tre dipartimenti didattici: giallo per l'Area Espressiva /Linguistica; verde per l'Area Matematica/Tecnologica; azzurro per l'Area Umanistica Antropologica.

Tutte le forniture di beni e gli interventi di messa in opera si intendono svolti a perfetta regola d'arte, con la rimozione dei materiali che dovessero cadere fuori dai teli di protezione approntati allo scopo e con la protezione dei monitor interattivi e degli impianti elettrici esistenti.

Le tinteggiature delle pareti di ogni aula saranno misurate secondo le superfici effettive ad eccezione della parete finestrata dove sarà tolta la superficie di tutte le finestre.

La tinteggiatura con idropittura dovrà possedere proprietà anallergiche, finitura opaca o satinata, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello o a rullo fino a completa copertura, su intonaco preventivamente preparato.

I materiali forniti dovranno altresì essere in regola con la normativa comunitaria nel rispetto dei requisiti ambientali e del principio DNSH.

La scuola si impegna a preparare le aule collocando al centro gli armadi, le sedie e i banchi, a togliere dalle pareti le lavagne tradizionali lasciando solo i monitor interattivi il cui spostamento potrebbe causare un successivo cattivo funzionamento.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Campo