

DETTAGLIO ORDINE**INFANZIA SINALUNGA**

Descrizione Apparato / lavorazione	Q.tà	PREZZO	Totale
Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	1	350,00 €	350,00 €
Ri-cablaggio del rack principale con 'bonifica' di cavi non in suo ed utilizzo di nuovi patch cord certificati e di misura adeguata	1	800,00 €	800,00 €
Ponte radio con scuola elementare	1	750,00 €	750,00 €

PRIMARIA SINALUNGA

Descrizione Apparato / lavorazione	Q.tà	PREZZO	Totale
Armadio rack 19" da 9U, completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste (FDX)	1	228,00 €	228,00 €
Armadio rack 24U completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste (FDX)	1	238,00 €	238,00 €
Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	1	350,00 €	350,00 €
Switch Web-Managed 8 L2 porte Gigabit Ethernet PoE+	1	276,00 €	276,00 €
Ri-cablaggio del rack principale con 'bonifica' di cavi non in suo ed utilizzo di nuovi patch cord certificati e di misura adeguata	1	500,00 €	500,00 €
Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP	2	93,60 €	187,20 €
Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet su rame e 4 porte - 1G ottico su SFP Layer 3	2	260,40 €	520,80 €
Cablaggio di Punti rete in cat. 6 UTP con utilizzo di canale esistente e/o installazione di nuove canalizzazioni (vedi planimetria)	15	280,00 €	4.200,00 €

MEDIA SINALUNGA

Descrizione Apparato / lavorazione	Q.tà	PREZZO	Totale
Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	1	350,00 €	350,00 €
Armadio rack 19" da 9U, completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste (FDX)	2	228,00 €	456,00 €
Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP	2	93,60 €	187,20 €
Switch Web-Managed 16 L2 porte Gigabit Ethernet	2	384,00 €	768,00 €
Switch Web-Managed 8 L2 porte Gigabit Ethernet PoE+	3	276,00 €	828,00 €
Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet su rame e 4 porte - 1G ottico su SFP Layer 3	3	260,40 €	781,20 €
Installazione e fornitura Access Point	6	490,00 €	2.940,00 €
Cablaggio di Punti rete in cat. 6 UTP con utilizzo di canale esistente e/o installazione di nuove canalizzazioni (vedi planimetria)	28	280,00 €	7.840,00 €

PRIMARIA BETTOLLE

Descrizione Apparato / lavorazione	Q.tà	PREZZO	Totale
Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	1	350,00 €	350,00 €
Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet su rame e 4 porte - 1G ottico su SFP Layer 3	1	260,40 €	260,40 €
Ri-cablaggio del rack principale con 'bonifica' di cavi non in suo ed utilizzo di nuovi patch cord certificati e di misura adeguata	1	2.364,00 €	2.364,00 €
Armadio rack 19" da 9U, completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste (FDX)	2	228,00 €	456,00 €
Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP	2	93,60 €	187,20 €
Switch Web-Managed 8 L2 porte Gigabit Ethernet PoE+	2	276,00 €	552,00 €
Cablaggio di Punti rete in cat. 6 UTP con utilizzo di canale esistente e/o installazione di nuove canalizzazioni (vedi planimetria)	11	280,00 €	3.080,00 €

SECONDARIA BETTOLLE

Descrizione Apparato / lavorazione	Q.tà	PREZZO	Totale
Armadio rack 24U completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste) (FDX)	1	358,80 €	358,80 €
Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP	1	93,60 €	93,60 €
Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	1	350,00 €	350,00 €
Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet su rame e 4 porte - 1G ottico su SFP Layer 3	1	260,40 €	260,40 €
Ri-cablaggio del rack principale con 'bonifica' di cavi non in suo ed utilizzo di nuovi patch cord certificati e di misura adeguata	1	561,20 €	561,20 €
Cablaggio di PDL (doppio punto rete) in cat. 6 UTP con utilizzo di canale esistente e/o installazione di nuove canalizzazioni (vedi planimetria)	1	276,00 €	276,00 €