# Progetto Esecutivo

Progetto PON FESR «Reti cablate e wireless»

I.C. Attigliano-Guardea


Ing. G. Cristi

## Il progetto esecutivo

A seguire viene riportato il progetto con dettaglio di operazioni, materiali da istallare e planimetrie relative. L'esecuzione nella sua interezza è indirizzata anche dai seguenti impegni in carico alla ditta esecutrice:


- 1. Avviso di approntamento della consegna della merce e condivisione di un calendario lavori con il Progettista, il RUP e DSGA;
- 2. Concordare con il Progettista quale del materiale già disponibile nelle strutture può essere impiegato nell'attività corrente, o, smaltito, o, messo a disposizione della scuola per eventuali impieghi futuri. Nell'ultimo caso, tutto il materiale deve essere riposto in adeguato packaging con etichetta «Materiale Rimosso Progetto PON reti cablate e wireless 2022»;
- 3. Etichettatura degli apparati attivi consegnati (Switch, Router, Access Point) secondo le direttive PON;
- 4. Valutazione dell ostato di tutti i cavi Ethernet eventualmente già presenti nelle strutture con:
  - 1. Ove non fossero canalizzati, provvedere per quelli in uso ed in buono stato;
  - 2. Rimozione cavi non attestati e non canalizzati;
  - 3. Segnalare qualsiasi circostanza che possa arrecare pericolo incontrata durante lo svolgimento lavori;
  - 4. Etichettare secondo standard vigente tutti i cavi e le loro attestazioni per poter procedere ad agevole manutenzione;
- 5. Ove non diversamente specificato, relativamente agli Access Point PoE:
  - 1. Il collegamento và fatto con cavo min Cat. 6A e in prossimità del soffitto (40 CM);
  - 2. Se integrati nella PdL possono essere montati ad altezza più bassa;
- 6. Le PdL, in aule frequentate da infanti della scuola primaria, vanno montate a non meno di 150 cm da terra;

## Attigliano – Panoramica – Dorsali in Fibra Ottica




### Piano Primo





## Attigliano – Stabile 1 - Piano terra



- Internet è collegato tramite router Microtik nel Rack;
- Rimozione Rack pre-esistente e di tutto quanto contenuto ad eccezione del Patch Panel Rame e dello switch HP (il tutto andrà spostato al Piano Primo), integrazione nello stesso di kit UPS 1000+magnetoterimici+ventilazione e istallazione al Piano Primo;
- Istallazione Rack principale 24 unità nuovo+UPS 2000+ventilazione+ patch panel rame e ottico; istallazione dei dispositivi già presenti (router microtik, unità VoIP Wildix) e dei nuovi (sistema di gestione della rete evoluto (si veda Capitolato Tecnico) e switch gigabit 24 PoE con 4 SFP+,
- Realizzazione delle 2 dorsali F.O. e dei collegamenti Cat 7 vs Aula Computer, C.S., Segreteria e Ufficio DSGA, e Piano Primo;
- Istallazione AP (angolo Archivio-Dir Scolastico);
- Collegamento al rack Principale di tutte le PdL, AP e switch nello stabile;

### Ufficio Segreteria e D.S.G.A.:

Istallazione e collegamento opportuno di 5 PdL con cavo Cat 7 e rimozione delle precedenti, sostituzione canaline a muro e calpestabili; istallazione AP;

Sala fotocopie: Istallazione e collegamento opportuno 1 PdL;


### Aula computer:

- Nel rack pre-esistente, integrazione kit UPS 1000+magnetoterimici+ventilazione;
- 2. Istallazione AP;
- 3. Verifica cablaggio interno e prese di rete inclusivo di eventuale sostituzione e (ri)etichettatura;

C.S.: PdL singola accanto al ROE e collegata al Rack Principale in Androne;

7 (7)

## Attigliano – Stabile 1 - Piano primo



#### Androne:

- 1. Istallazione rack recuperato nell'androne al PT inclusivo di PP rame, e ricondizionato con il kit ventilazione + UPS 1000 + magnetotermico;
- 2. Collegamento switch HP al Rack Principale del PT;
- 3. Istallazione e collegamento opportuno 2 Access Point PoE con cavo 6° (angolo Aula4–Lab. Artistica e angolo Aula3-Sala Riunioni);

Aula 2: istallazione e collegamento opportuno PdL con cavo cat 7 e AP;

Aule 3, 4 e 5: istallazione e collegamento opportuno PdL;




Access Point PoE 4x4 (3)

Rack dispiano



## Attigliano – Stabile 2



#### **C.S.**:


- 1. istallazione rack a terra con UPS 1000+ Ventilaz + Magnetotermico + PP
- 2. Istallazione switch Poe 24, collegamento ed etichettatura ai cavi che servono tutte le PdL dell'edificio (switch pre-esistente da bonificare e ante-operam, locato nella scatola a muro sotto la scrivania);
- 3. Istallazione dorsale fibra sino al Rack Principale Androne PT Edificio 1;

Aula 3: AP su parete divisoria con Aula 4;


Aula 5: AP su parete divisoria con Aula 4;

Corridoio: 2 AP (angolo Aula7-WCH, e, angolo ingresso Princ-Aula2)

Ingresso: AP outdoor per servire il giardino esterno



## Attigliano – Stabile 3



**Spogliatoio:** rack a muro posizionabile accanto a quello già presente e destinato alla videosorveglianza, con:

- 1. UPS 1000, ventilazione e magnetotermici;
- 2. PP ottico e rame;
- 3. switch PoE 24 porte GbE e SFP+;

**Poifunzionale:** AP su muro opposto allo spogliatoio, a 2 mt dalla parete con gli accessi in modo da offrire wifi anche nel Portico;


**Spazio antistante Deposito (corridoio):** AP nella parete divisoria a copertra del deposito e di parte dell'area esterna;



Access Point PoE (2)




## Giove – Panoramica – Dorsali in Fibra Ottica





## Giove – Piano Primo




Corridoio: rimozione AP presenti ed istallazione e collegamenti opportuni di nuovo AP 4x4;

Aule 1, 2, 3, e 4 e Laboratorio: per ciascuna, rimozione degli AP presenti e istallazione e collegamenti opportuni di PdL e AP 2x2; Posto Presidiato: Istallazione rack a muro 6U con:

- 1. ventilazione, UPS 1500, PP ottico e rame;
- 2. switch POE 24 porte e porta SFP+ collegata al rack al Piano Secondo (Sala Computer);



## Giove – Piano Secondo



### **Sala Computer:**

- 1. Istallazione Rack principale 12 unità nuovo+UPS 2000+ventilazione+ patch panel rame e ottico;
- 2. Montaggio Switch 24/48 Porte 2 SFP+ e collegamento dorsale F.O.
- 3. Revisione PdL con etichettatura ed eventuale riparazione di quelle guaste;
- 4. cablaggio in Cat 7 e istallazione di 10 PdL;
- 5. istallazione sistema di gestione della rete evoluto (si veda Capitolato Tecnico);
- 6. Diramazione della dorsale verso il rack di PP;
- 7. Diramazione di tutte le connettività di piano;
- 8. Diramazione di 2 cablaggi verso il piano sottotetto (si veda scheda dedicata a seguire);


**Corridoio antistante Sala Computer:** istallazione PdL in corrispondenza della stampante (accanto sala relax);

Sala Professori: istallazione PdL e AP 2x2 sulle pareti in prossimità del corridoio; Aula 1, 2, 3, 4 e TV: istallazione PdL e AP 2x2



## Giove – Piano Sottotetto


### Piano Sottotetto




**Laboratorio 1 e 2:** istallazione Access Point recuperati ai piani sottostanti e di proprietà dell'I.C.




## Penna in Teverina — Panoramica e dorsale Ethernet CAT 7





## Penna in Teverina — Piano Terra




#### Corridoio:

- 1. istallazione Access Point e PdL accanto alla stampante;
- 2. Istallazione switch 8 GbE collegato all'Aula Computer al Piano Primo;

**Aula**: rimozione dell'access point pre-esistente e sostituzione della PdL con nuova cablata cat 7 e con AP integrato;




## Penna in Teverina – Piano Primo



#### Aula informatica:


- 1. Istallazione modem router wireless collegato a linea FTTC/ADSL TIM;
- 2. Controllo PdL presenti ed eventuale sostituzione di quelle mal condizionate;
- 3. Rimozione switch presente e di tutti i cavi non attestati;
- 4. Istallazione Rack 6 U con ventialzione, UPS 1500, messa a terra e Patch panel rame e patch panel ottico;
- 5. Istallazione switch 24 porte POE e collegamento con dorsale cat 7 al mini switch accanto al ROE al PT;
- 6. Istallazione sistema di base di gestione della rete (si veda Capitolato Tecnico);



Rack di piano

Ing. G. Cristi - PON per I.C. Attigliano-Guardea

## Alviano, via Verdi – Panoramica e dorsale cavo Cat 7



Perforazione già presente sul pavimento che raggiunge il PT


Collegamento Internet

Switch 8 porte POE

Dorsale Eth Cat 7: i percorsi effettivi possono essere ottimizzati al momento dell'esecuzione

Rack di Piano

15



- 1. Dismissione mini rack e bonifica cavi; recupero router microtick per montaggio nel nuovo rack in Sala Insegnanti;
- 2. Montaggio e collegamento PdL e AP 4x4;

#### Portineria:

1. Montaggio e collegamento PdL e AP di recupero tra quelli già presenti (Marca Ubiquity);

Aula 2, e Pal. Laboratorio: montaggio e collegamento AP e PdL;

Aula 1: montaggio PdL;


### Sala Insegnanti:

- 1. Montaggio nuovo rack 12 U a parete, con UPS 2000, magnetotermico, ventilazione, patch panel rame e ottico;
- 2. Istallazione sistema di base di gestione della rete (si veda Capitolato Tecnico);
- 3. Istallazione switch 24 Porte collegato a dorsale Eth cat 7 verso il PT (utilizzabile il foro in Aula Informatica);
- 4. Canalizzazione cavo Eth nero che porta il collegamento WAN dal tel අத் இரி இரி I.C. Attigliano-Guardea

Corridoio: montaggio e collegamento AP 4x4;



Access Point PoE 4x4 (2)





Access Point di recupero (1)



Collegamento Internet




Access Point PoE 2x2 (2)



Rack di Piano

### Alviano, via Verdi – Piano Terra



Mensa Secondaria: canalizzazione dorsale proveniente dall'Aula Informatica al PP

**Corridoio**: davanti al Magazzino Montaggio a muro switch POE 8 porte; opzionalmente lo switch può essere montato nel corridoio in altra posizione opportuna;

Aula 2: montaggio e collegamento AP e PdL;


Aula 1: montaggio e collegamento PdL;

Androne: montaggio AP 4x4;



Switd 8 porte POE

### Lugnano, via Centenario




**Aula Informatica:** Montaggio rack a muro 6 U con ventilazione, magnetotermico, PP rame; revisione PdL pre-esistenti e cablaggi non conformi; il rack verrà dotato di switch POE 24 porte;


Aula 1, 2, 4 e 5: montaggio e collegamento AP e PdL e rimozione e smaltimento del pre-esistente;

Aula 3: montaggio PdL e rimozione cablaggi e PdL eventualmente pre-esistente non a norma;












## Lugnano, loc. Morelle



#### Atrio comune:

- Bonifica AP pre-esistenti presenti nel controsoffitto;
- In prossimità del ROE, montaggio rack a muro 12 U con ventilazione, magnetotermico, PP rame;
- Nel Rack: Switch POE 48 porte, router wireless 4x4 (il cavo per la connettività ad Internet è ante-lavori disponibile nel controsoffitto antestante WC Addetti);
- 4. Istallazione sistema Evoluto di gestione della rete (si veda Capitolato Tecnico);

Corridoio antistante Aule: 2 AP 4x4 istallati rispettivamente tra Aula1-Aula2 e Aula3-Aula4;

Zona in fase di Ampliamento: Collegamento delle PdL presenti allo switch e istallazione 2 AP 4x4;



Outdoor PoE 4x4 (1)



Access Point PoE 4x4 (4)



ROE Fibra preesistente



Router 4x4 (1)




PdL doppia cat 7 (1)



Rack dicPiano

### Guardea – Piano Terra



Lab Robotica: sostituire AP di vecchia generazione con nuovo 4x4 (eventuale alimentatore PoE in dotazione); (nota: quasi in corrispondenza del punto dove è montato quello attuale, nell'aula adiacente Lab lingue, è disponibile il rack di piano); Disimp: collegamento AP 4x4 (eventuale alimentatore PoE in dotazione);



Access Point PoE 4x4 (2)




Armadio preesistente



Access Point PoE 4x4 (2)

### Guardea – Piano Primo



Sala insegnanti: Istallare AP 4x4 (eventuale alimentatore PoE in dotazione);






Armadio preesistente



Access Point PoE 4x4 (2)

### Alviano Scalo



### Pluriuso:

- 1. Istallare Rack 6 unità, UPS 1500, PP rame, ventilazione;
- 2. Istallare Switch POE 8 Porte;
- 3. Montare nel rack lo switch 24 porte preesistente;
- 4. Canalizzare il cavo internet;
- 5. Istallare 5 PdL;

Aula Polif. E Aula1: istallare PdL Corridoio: istallare 2 Access Point



Access Point PoE 4x4 (2)



PdL doppia cat 7 (6)



Rack di<sub>2</sub>Piano