



PREVENTIVO DI SPESA

liceo scientifico statale Leonardo da Vinci



acquistinretepa

ESNA-SOA
Società Organismo di Attestazione S.p.A.

eAppaltiFVG

FORNITORI
ON LINE

AUTONOME
PROVINZE
BOZEN
SÜDTIROL



Regione
Lombardia

INVA

Centrale Unica di Committenza

TRENTINO

enel



Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

Prot. N° 260707
Rev. 000

Crocetta del Montello, 7 luglio 2026

Spett.le:

liceo scientifico statale Leonardo da Vinci
Viale Europa, 32 – 31100 Treviso

Rif: Prof. Matteo Sfriso
Cell: +393457766557
e-mail matteo.sfriso@liceodavinci.tv

Preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di una struttura per l'arrampicata, da installare presso la palestra del vostro istituto

Le cifre sono stimate e variano in base alla localizzazione del cantiere, al tipo di installazione interna o esterna, altezza utile, complessità delle forme (strapiombi, volumetria), densità di appigli mobili e accessibilità del cantiere

B - PARETE BOULDER

utilizzo senza corda e con presenza di materasso sottostante

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipologia di installazione	Interna: ancorata al fabbricato		
Complessità delle forme	Articolata Blocco lato dx (da verticale a poco/medio strapiombante) Blocco lato sx (verticale per installazione sistema Tito Pozzoli)		
Aspetto grafico	2 colori con campiture semplici		
Tipologia pannellatura	Classe di relazione al fuoco B-S1,D0EN 13501-1:2018 Ciclo di verniciatura da interno Densità fori a m ² 26/30		
Struttura portante	Travi lamellari e acciaio		

Altezza massima	4,90	m	Numero gruppi sosta sommitali	0
Sviluppo alla base	16,5	m	Numero vie di salita con punti di protezione	0
Superficie arrampicabile stimata	71	m ²	Numero scalatori in contemporanea	15/16

COSTO PARETE	Tot	34.500,00	€ + iva
---------------------	------------	------------------	----------------

PRESTAZIONI INCLUSE

Progetto preliminare con proposta grafica da concordare

Sopralluoghi affinamento progetto esecutivo

Taglio, Foratura, sabbiatura e verniciatura pannelli

Pre-montaggio telai

Noleggio piattaforme aeree o ponteggi

Riproduzione nostro logo sulla pannellatura

Riproduzione del vostro logo sulla pannellatura

Elaborazione viste 3D

Progetto esecutivo

Installazione fondelli sulle pannellature arrampicabili

Trasporto e scarico in cantiere dei materiali

Montaggio in loco a regola d'arte (chiavi in mano)

**Ispezione annuale obbligatoria
eseguita a 12 mesi dall'installazione**

PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI INCLUSE

Progetto strutturale e Relazione di calcolo

Test di resistenza inserti del pannello secondo normativa EN 12572

Test di carico dei punti di assicurazione intermedi e sommitali per le pareti LEAD

Certificato di garanzia della struttura

Relazione e Verbale di collaudo

Test di sfondamento pannello arrampicabile secondo normativa EN 12572

Elaborato grafico con evidenziati gli anelli di protezione individuale installati secondo normativa EN 12572 per Le pareti Lead

Norme tecniche di manutenzione ed istruzioni

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

APPIGLI MOBILI		Samsara, Euroholds, Smog			
	Dimensioni		7 taglie		
	Colorazioni		3/4		
	Kit Tito Pozzoli		2	500	pz.
	Densità		6/m ²		
				Tot	3.000,00 € + iva
forniti con bulloneria M 10 per il fissaggio					
VOLUMI ARRAMPICABILI		Forme	varie		
	Dimensioni		0,2/0,3 m ²	5	pz.
	Colorazioni		3/4		
				Tot	250,00 € + iva
forniti con viti mordenti M 4 per il fissaggio					
COSTO ATTREZZATURE E SERVIZI					
	Fissaggi certificati per canapone e sfere per sospensioni, trazioni		3 pz.	300,00	€ + iva
	Tracciatura itinerari di salita: posizionamento appigli e volumi		1 u.	1.250,00	€ + iva
				Tot	1.550,00 € + iva
COSTO MATERASSI AREA DI IMPATTO E RIVESTIMENTI PROTETTIVI					
	Densità gomma piuma	18 - 21	kg/m ³		
	Spessore	40	cm		
	Superficie stimata	32	m ²		
	Rivestimento in pvc spalmato	600	g/m ²		
	Altre caratteristiche	trattamento antimuffa e antibatterico			
				Tot	7.100,00 € + iva

RIEPILOGO GENERALE VOCI COMPRESSE NELL'OFFERTA

STRUTTURE PER L'ARRAMPICATA		
B – struttura Boulder	34.500,00	€ + iva
APPIGLI MOBILI	3.000,00	€ + iva
VOLUMI ARRAMPICABILI	250,00	€ + iva
COSTO ATTREZZATURE E SERVIZI	1.550,00	€ + iva
MATERASSI AREA DI IMPATTO E RIVESTIMENTI PROTETTIVI	7.100,00	€ + iva

TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA	46.400,00	€ + iva
-----------------------------------	------------------	----------------

VOCI ESCLUSE DAL PREVENTIVO

Magazzino per stoccaggio materiale provvisorio

Opere murarie ed impiantistiche

Pratiche autorizzative/permessi (es. SCIA)

TEMPI DI APPRONTAMENTO:	TRASPORTO:	IVA:	PAGAMENTO:	VALIDITÀ OFFERTA:
60/90 gg da verificare in base al periodo	franco Vs cantiere	esclusa	Da concordare	30 gg

Su tutti i nostri prodotti offriamo **24 mesi di garanzia** per difetti di fabbricazione e di installazione. La **sostituzione del componente difettoso** è inclusa se il problema si verifica entro il periodo di garanzia. È compresa anche la prima **ispezione annuale obbligatoria a 12 mesi dall'installazione**, come previsto dalla normativa.

Eventuali differenze cromatiche, sfumature o disomogeneità di colore tra le diverse superfici sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale e del ciclo produttivo e non costituiscono difetto di fornitura o di posa.

Successivamente, consigliamo una **ispezione annuale**, anch'essa prevista dalla normativa, che possiamo effettuare tramite **specifico contratto**.

New Climber è coperta da **Polizza RC Cantiere** (valida anche per personale non dipendente) e da **Polizza RC Prodotti**. Il **montaggio della parete** è supervisionato dai nostri tecnici incaricati ed eseguito da **montatori specializzati interni** all'azienda. Il cliente si impegna a garantire quanto segue.

Area di lavoro libera e accessibile con presenza di servizi igienici	Idoneità del supporto (pareti/solaio)	Presa elettrica 230 V disponibile	Aree di deposito per i materiali	Presenza di un referente di cantiere
--	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Il cliente approva la soluzione, i prezzi e le condizioni sopra riportate.

data

Firma per Accettazione

INDICAZIONE TIPO DELLE FASI OPERATIVE

Fase preliminare

- Offerta con preventivo tecnico economico di massima
- Sopralluogo con rilievo e verifica dell'idoneità del luoghi e definizione del programma funzionale
- Messa a punto dell'offerta corredata da progetto volumetrico e proposta grafica

Fase di progetto definitivo

- Progetto volumetrico e grafico definitivo con colorazioni, loghi e colorazioni concordati

Fase di progetto esecutivo e messa in produzione

Ad avvenuta conferma del progetto definitivo

- Progetto esecutivo della struttura portante, della pannellatura e dei dettagli tecnici
- Ordine dei materiali ai fornitori
- Produzione e assemblaggio delle componenti in stabilimento

Fase di cantiere, installazione in sito

- Trasporto delle componenti in cantiere : telai, pannellature, ancoraggi, bulloneria e accessori
- Installazione

Fase finale

- Collaudo funzionale e consegna manuale d'uso/manutenzione

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO